आज मिति २०६६ साल असार २६ गते आइतबारका दिन दिनको ११:00 बजे जिल्लाको आ.व. 066/66 को लागि निर्माण सामग्री तथा इनामी मौजिन तथा अक्षरण I कामहरुको म्याला दरदेर निर्धारण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली २०६५ को नियम ७४८(२) बमोजिम गठित दरदेर समितिको अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीमान् गंगा बहादुर क्षेत्री ज्यूको उपस्थितिमा देहायका सदस्यहरु तथा आमन्त्रित महानुभावहरुको उपस्थितिमा बैठक बसी तपसिल अनुसारको दरदेर निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो।

उपस्थिति:

1. प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री गंगा बहादुर क्षेत्री - अध्यक्ष
2. जि.वि.व. उपप्रमुख श्री राजेन्द्र शेरचन - सदस्य
3. जि.वि.अ. : श्री पुष्पराज कटवाल - सदस्य
4. कोष नियन्त्रक : श्री जित बहादुर वानियाँ - सदस्य
5. नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ प्रतिनिधि श्री जगन्द्रलाल थकुली सदस्य
6. उद्योग वाणिज्य संघ, प्रतिनिधि श्री रत्नेन्द्र कुमार्याल सदस्य
7. हस्पमोड ग्रा.वा. इन्जिनियर श्री बलदेव शर्मा सदस्यसचिव

आमन्त्रित:

1. प्र.ना.उ. श्री तुल बहादुर कार्की, जि.प्र.का. मुख्तार.
2. स.प्र.जि.अ. घनश्याम गौतम जि.वि.का मुख्तार.
3. डि.वे.अ. इन्द्रागत बुर्खी डि.वे.को मुख्तार.
4. इलाके प्रमुख बहादुर बराल मा.वि.स.इ. मुख्तार
5. प्र०प्र०अ० नेत्र प्रसाद पौडेल ह०गोठाले
6. स.प्र. तुलसी प्रसाद लामिछाने का.सि.प्र.का. मुख्तार
7. सिंचाई डिभिजन प्रमुख वंशी हरि कोइराला जलाधार तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय
8. व.वन.वि.अ. अलकृष्ण अधिकारी शि.वा.वि.इ. माडा
9. योजना प्रमुख उद्धव राज आचार्य बेथी जोमसोम डोरमा साइड योजना
10. नि० सल्ला प्रमुख विनोद चन्द नेपाल स्वास्थ्य संस्थान शा.अ. पुल्टु

निर्णय नं. १

वर्तमान मूल्यवृद्धि, राष्ट बैंकको मुद्रा स्फिर्ती, पेटोलियम पदार्थको मूल्य, दूगर्म जिल्ला भित्र पनि विभिन्न बस्तीहरूको भौगोलिक विकटताका कारण आज बसेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिमा बृहतरूपमा छलफल भई यस मुस्ताड. जिल्लाका लागि अगामी आ.व. २०७६।७७ का लागी तपसिल बमोजिमका जिल्ला दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

आ.व. ०७६।७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०७५।७६ का लागी कायम गरिएको दररेट (रू.) (मू.अ.क. कर बाहेक)		आ.व.२०७६।७७ का लागी कायम गरिएको दररेट (रू.) (मू.अ.क. कर बाहेक)		कैफियत
			तल्लो मुस्ताड.(छुसाड. देखि तल्लो मूताड.)	माथिल्लो मुस्ताड.	तल्लो मुस्ताड.(छुसाड. देखि तल्लो मूताड.)	माथिल्लो मुस्ताड.	
क	ज्यामी ज्यालादर तथा ज्यालादारी पारिश्रमिक						
१	दक्ष (डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी,चित्राकार, आरावाला)	जवान प्रति दिन	९५०।००	१०००।००	१०५०।००	११००।००	
२	अर्धदक्ष ज्यामी	जवान प्रति दिन	८००।००	८५०।००	८५०।००	९००।००	
३	रकड्ि लर, ब्लास्टर, प्लम्बर, वेन्डर	जवान प्रति दिन	८००।००	८५०।००	८५०।००	९००।००	
४	हेभी ड्राईभर	जवान प्रति दिन	९५०।००	१०००।००	१०५०।००	११००।००	
५	ज्यामी/भरिया	जवान प्रति दिन	६५०।००	७००।००	७००।००	७५०।००	
६	साधारण हेल्पर/ल्याब ब्वाई	जवान प्रति दिन	७००।००	७२५।००	७५०।००	८००।००	
७	हेभी हेल्पर/ल्याव ब्वाई	जवान प्रति दिन	७२०।००	७३०।००	७९०।००	८००।००	
८	नर्सरी नाइके	जवान प्रति दिन	५३०।००	५५०।००	-	-	
९	नर्सरीमा काम गर्ने अदक्ष ज्यामी	जवान प्रति दिन	४५०।००	४८०।००	-	-	
१०	फर्म केन्दमा काम गर्ने अदक्ष ज्यामी	जवान प्रति दिन	-	-	५००।००	५००।००	
११	सडक मर्मत ज्यामी	जवान प्रति दिन	४५०।००	४६०।००	५००।००	५१०।००	
१२	क्याम्प वर्कर	जवान प्रति दिन	४२५।००	४५०।००	४५०।००	४७५।००	
१३	चौकिदार, पाले माली,कुचिकार	जवान प्रति दिन	४२५।००	४५०।००	४५०।००	४७५।००	
१४	चेन म्यान/स्टाफ म्यान, टेप म्यान	जवान प्रति दिन	६७५।००	७७५।००	७४०।००	८५०।००	
१५	मौसम रेकर्डर	जवान प्रति दिन	४५०।००	४७५।००	५००।००	५२०।००	
१६	सुपरभाईजर (खरिदार सरह)	जवान प्रति दिन	७२०।००	७३५।००	७९०।००	८००।००	
१७	सुपरभाईजर (मुखिया सरह)	जवान प्रति दिन	६८०।००	७००।००	७४०।००	७७०।००	
१८	लाइट ड्राईभर	जवान प्रति दिन	७००।००	७५०।००	७७०।००	८२०।००	
१९	प्रथम तह (विधुत जुनियर हेल्पर)	जवान प्रति दिन	६७५।००	६५०।००	७००।००	७२०।००	
२०	द्वितिय तह हेल्पर	जवान प्रति दिन	६५०।००	६७५।००	७००।००	७४०।००	
२१	तृतिय तह (इलेक्ट्रिसियन)	जवान प्रति दिन	६२५।००	६५०।००	६८०।००	७२०।००	
२२	डोजर अपरेटर	प्रति घण्टा	१७५।००	२२५।००	१९०।००	२४०।००	
२३	डोजर हेल्पर	प्रति घण्टा	१२५।००	१५०।००	१३०।००	१६०।००	

नोट श्रोत व्यक्ति Resource person नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको Norms अनुसार

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पुनश्च क) उपरोक्त दररेट ८ घण्टा अवधिको हिसावले तय गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय समयलाई कार्य अवधि मानिनेछ ।

ख.	मानिस, खच्चर तथा ट्रकद्धारा ढुवानी गर्दाको ढुवानी दररेट						
सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०७५।७६ का लागी		आ.व.२०७६।७७ का लागी		कैफियत
			तल्लो मुस्ताड.	माथिल्लो मुस्ताड.	तल्लो मुस्ताड.	माथिल्लो मुस्ताड.	
१.	भरियाद्धारा ढुवानी						
	सजिलो सामानहरू	के. जी./कोष	३।१०	३।६०	३।१०	३।६०	
	असजिलो सामानहरू	के. जी./कोष	३।६०	४।१०	३।६०	४।१०	
२.	खच्चरद्धारा ढुवानी						
	सजिलो सामानहरू	के. जी./कोष	१।६०	१।९०	१।६०	१।९०	
	असजिलो सामानहरू	के. जी./कोष	१।७०	२।२०	१।७०	२।२०	
३.	ट्रक /ट्याकटरद्धारा कच्ची बाटोमा ढुवानी						
	ट्रक वा ट्याक्टर द्धारा कच्ची बाटोमा ढुवानी	क्वीन्टल/कि.मी	१२।००	१३।००	१२।००	१३।००	
	पक्कि वाटोमा ट्रकद्धारा ढुवानी	क्वीन्टल/कि.मी	१।१५		१।१५		
	पोल ढुवानी १० मी. लामो (१० पोल प्रति टिप)	के. जी./कि.मी	०।८०	०।९५	०।८०	०।९५	
	ट्रान्सफर्मर २०० के.भि.ए. सम्म एउटै	के. जी./कि.मी	४।२५	५।२५	४।२५	५।२५	
	विजुलीको फिटिङ्गस सामानको लोड अनलोड	के. जी.	०।२५	०।२७	०।२५	०।२७	
	हेभी पोलतार केवल लोड अनलोड	के. जी.	०।३८	०।४०	०।३८	०।४०	
४.	पशुपंक्षी ढुवानी (आहारा खर्च समेत)						
	सांढे, गाई, रांगो, भैंसि मान्छे द्धारा	गोटा/दिन	५२५		५२५		
	गाडी बाट सांढे, गाई, रांगो, भैंसि	गोटा/कि.मी	५०		५०		
	बोका,बाखा,थुमा,भेडी मान्छेद्धारा	१० गोटा/दिन	४५०		५००		
	सुंगुर, बंगुर र छाउरा	जोडी/कोष	९०		९०		
	गाडीबाट सुंगुर, बंगुर र छाउरा	जोडी/कि.मी	३०		३०		
	माछाका भुरा (२ प्याकेट बरावर १ भरी मान्ने)	भारी/कोष	२५०		२५०		
५.	कुखुराको चल्ला						
	३ हप्ता सम्मको	के. जी./कोष	१।३३		१।३३		
	३ हप्ता भन्दा माथिको	के. जी./कोष	१।३५		१।३५		

पुनश्च

क) ढुवानीको साधन प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म सस्तो साधनको प्रयोग गर्ने ।

ख) कच्ची बाटोमा ट्रक तथा टयाक्टर बाट ह्युम पाईप ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई २.५ ले गुणन गरी जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार ट्रकर ट्याक्टरको ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।

ग) झालुङ्गे पुलको लट्ठा भरियाद्धारा ढुवानी गर्दा माथीको दररेटमा २० प्रतिशत थप गरी निर्धारण गर्ने र गाडीबाट ढुवानी गर्दा ढुवानीको २ प्रतिशत लोड अनलोड वापत राख्ने ।

घ) असजिलो सामान भन्नाले जस्तापाता,छड,तार,एच.डी.पी.तथा जि. आई पाईप, फिटिङ्ग तथा औजारहरू, विद्युतिकरणका सामाग्रीहरू, टेलिकमका सामाग्रीहरू, औषधी, वन तथा कृषि सम्वन्धी मोलासेद, फलफुल, तथा घांसका विरूवा, मेटल विन, मुसाखोर, रासायनिक मल, कृषि उपकरण,भरयाड., मौरिको घार, स्पेर, विषादी,औषधी वास वृसिन, कमोड, सिस्टर्न, ग्लास आदिलाई जनाउनेछ ।

अधिकारी

ङ.) पोलिथिन, स्याउको कार्टुन, मौरीको घार तथा जि.आइ.पाइप एवं फिटिङ्गसको ढुवानी गर्नु पर्दा देहायवमोजिम कोफिसियन्ट प-याक्टर (Coeffcient Factor) ले गुणा गरी हुन आउने तौल कायम गरी इजिलोडको ढुवानी दर कायम गर्ने ।

क्र.सं.	विवरण	पोलिथिन पाइप HDPE Pipe)		जि. आई पाइप/ ट्रस पाइप (GI pipe)/(Tubular truss pipe)		स्याउको कार्टुन, मौरीको घार	
ग.	पाइपको व्यास (व्यास मिलिलिटरमा)	आ.व.०७५।७६	आ.व.०७६।७७	आ.व.०७५।७६	आ.व.०७६।७७	आ.व.०७५।७६	आ.व.०७६।७७
१	१६,२०२५ मि.मि.	१.२०	१.२०	१।८	१।८		
२	३२,४०,५० मि.मि.	१.८०	१.८०	२।४	२।४		
३	६३,७५,९० मि.मि.	२.४०	२.४०	३	३		
४	११०,१२५,१४०,१६० मि.मि.	३.००	३.००	३।६	३।६		
५	१८० देखी ३०० मि.मि.	३.६०	३.६०	४।२	४।२		
६	३०० मि.मि. भन्दा माथि	४.२०	४.८०	४।८	४।८		
७	स्याउको कार्टुन, मौरीको घार	-	-	-	-	१।१	१।१

घ) उल्लेखित रूख (भोटे पिपल र बैस) कटिङ्ग

क्र.सं.	विवरण	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	कैफियत
१	१५.२० स.मा गोलाइ २.१० मि. उचाईको लागि प्रति गोटा	६०	६५	
२	१०.१५ स.मा गोलाइ २.१० मि. उचाईको लागि प्रति गोटा	४०	४५	
३	५.१० से.मी गोलाई भएको प्रति गोटा	३५	४०	

ङ खाधान्न र अन्य निर्माण सामाग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०७५।७६ का लागी कायम गरिएको दररेट (रू.) (मू.अ.क. कर बाहेक)	आ.व.२०७६।७७ का लागी कायम गरिएको दररेट (रू.) (मू.अ.क. कर बाहेक)	कैफियत
१	खाधान्नको तौलाई ।	प्रति क्युन्टल	२८	२९	राख्ने र झार्ने समेत ।
२	खाधान्नको चौकाई ।	प्रति क्युन्टल	१२	१३	
३	खाधान्न बोरा सिलाई	प्रति क्युन्टल	२।१	२।४	
४	खाधान्न लोडिङ	प्रति क्युन्टल	१६।५	१७।५	
५	खाधान्न अनलोडिङ	प्रति क्युन्टल	१६।५	१७।५	
६	प्यूमिकेशन	प्रति क्युन्टल	५२५	५२५	
७	गोदाम सफाई	प्रति क्युन्टल	३४०	३४०	
८	स्पे	प्रति क्युन्टल	३१५	३१५	
९	गोदाम एक लटबाट अर्को लटमा सार्ने	प्रति क्युन्टल	१२	१२	

च. डोजर लगायतका मेशिनहरूको दररेट ।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	तल्लो मुस्ताङ.	माथिल्लो मुस्ताङ.	तल्लो मुस्ताङ.	माथिल्लो मुस्ताङ.	कैफियत
१.	एक्सक्याभेटरबाट खन्ने						
	क. साधारण माटो खन्ने	घ.मि.	१००।००	१०५।००	१००।००	१०५।००	
	ख. कडा माटो खन्ने	घ.मि.	११०।००	१२५।००	११०।००	१२५।००	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङ

अधिकारी

	ग. पानी जमेको ठांउमा माटो खन्ने	घ.मि.	११५।००	१२०।००	११५।००	१२०।००	
	घ. नरम चट्टान काट्ने	घ.मि.	२७५।००	३००।००	२७५।००	३००।००	
	ङ. ब्रेकर प्रयोग गरी मध्ययम प्रकारको चट्टान काट्ने	घ.मि.	६००।००	७००।००	६००।००	७००।००	
	च. ब्रेकर प्रयोग गरी कडा प्रकारको चट्टान काट्ने	घ.मि.	१६००।००	१७००।००	१६००।००	१७००।००	
२.	रोलर (ईन्धन बाहेक)	घण्टा	७३०.००	७८०।००	७३०.००	७८०।००	
छ.	स्थानिय निर्माण सामाग्री						
१	साल काठ (तराईको काठ)	घ.मि.					
२	स्थानीय सल्ला काठ	घ.मि.	२५०००।००	२६०००।००	२६०००।००	२७०००।००	
३	स्थानीय सल्ला काठ बाहेक	घ.मि.	२२०००।००	२३०००।००	२३०००।००	२४०००।००	
४	दाउरा	के.जी.	१८।००	१८।५०	१८।००	१८।५०	
५	सुकेको घास	के.जी.	३५।००	४०।००	३५।००	४०।००	
६	बाबियोको डोरी	के.जी.	६२।००	६५।००	६२।००	६५।००	
७	बांसको मान्द्रो	व.मि.	१२०।००	१२५।००	१२०।००	१२५।००	
८	निगालो भकारी	व.मि.	०।००		०।००		
९	२५ देखी ३८ मी.मी. स्थानीय छाप्ने ढुङगा	व.मी.	७५०।००	८००।००	७५०।००	८००।००	
१०	नकुदेको स्थानीय छाप्ने ढुङगा	व.मी.	६००।००	६२०।००	६००।००	६२०।००	
११	प्रजनन योग्य बोका/थुमा	जिउ	१४५००।००	१४०००।००	१४५००।००	१४०००।००	
१२	बछ्यौली बाखा	जिउ	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	
१३	बाखाको मल	के.जी.	१७।००	१८।००	१७।००	१८।००	
१४	अन्य गोवर	के.जी.	१५।००	१५।००	१५।००	१५।००	
१५	सब्अर माटो (छाना छाउने सेतो माटो)	घ.मि.	१८००।००	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
१६	स्थानीय माटोको घयांगा	घ.मि.	९६०।००	१०२०।००	९६०।००	१०२०।००	
१७	स्थानीय कांचो इट्टा	प्रति गोटा	४२।००	४५।००	४२।००	४५।००	
१८	स्थानीय काठको चिरपट	व.मी.	२४०।००	२५०।००	२४०।००	२५०।००	
१९	C0ncrete Block						
२०	16"x8"x4"	प्रति गोटा	५०।००	५५।००	५०।००	५५।००	
२१	16"x8"x6"	प्रति गोटा	७०।००	७२।००	७०।००	७२।००	
२२	Solid Block						
	6"x4"x12"	प्रति गोटा	४०		४०		
	6"x4"x16"	प्रति गोटा	५०		५०		
	4"x8"x16"	प्रति गोटा	६०		६०		
	6"x8"x16"	प्रति गोटा	९०		९०		
	9 m Long bottom Section galvinised Steel Tubular Pole with one coat of ref oxide primer(heavy)	प्रति गोटा	२४०००।००		२४०००।००		
२६	11 m Long bottom Section galvinised Steel Tubular Pole with one coat of ref oxide primer(heavy)	प्रति गोटा	२६०००।००		२६०००।००		
ञ.	फोडेको रोडा गिटि						
१	५ देखी १० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मि.	२५००		२५००		
२	१० देखी माथी २० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मि.	२३००		२३००		
३	२० देखी माथी ४० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मी.	२०००		२०००		

अधिकारी

४	खोलामा चालेको रोडा गिटि				
	५ देखी माथी १० मि.मि. रोडा गिटि	घ.मि.	१७००	१७००	
	१० देखी माथी २० मि.मि. सम्म रोडा गिटि	घ.मि.	१६००	१६००	
	२० देखी माथी ४० मि.मि. सम्म रोडा गिटि	घ.मि.	१५००	१५००	
५	खालाबाट सिधै झिकेको ग्राभेल RBM (65 mm down)	घ.मि.	९००	९००	
६	बोल्डर ढुङ्गा	घ.मि.	७००	७००	
७	बालुवा साधारण खोलाको	घ.मि.	७००	७००	
८	क्रसरको बालुवा रोडा गिटि	घ.मि.	म्याग्दीको दररेटलाइ मान्ने	म्याग्दीको दररेटलाइ मान्ने	
९	सिमेन्टको खालि बोरा	गोटा	९	९	
१०	रबर सिल (नहरमा प्रयोग हुने)	र. मिटर	६५०	६५०	

निर्णय नं. २

ग्यास सिलिन्डर, डिजेल र पेट्रोल यस जिल्लामा उपलब्ध नहुने हुदा पोखरा देखि ढुवानी गर्नु पर्ने हुदा नेपाल आयल निगमले तोकेको दररेटमा ग्यास प्रति सिलिण्डर रू.४००।००, पेट्रोल प्रति लिटर २५।०० र डिजेल लगायतका अनय पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिलिटर रू. २०।०० थप गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३

आ.व.०७६।७७ को लागि मुस्ताङ्ग जिल्ला भित्रको साड.ता, थोराड.पास, तिलिचो, धौलागिरी बेस क्याम्प र लुरी गुम्बा भन्दा माथि दामोदरकुण्ड क्षेत्रमा निर्माण कार्य गार्दा उपल्लो मुस्ताड.को ज्याला र ढुवानीमा २० प्रतिशत थप गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४

आ.व.०७६।७७ को लागि निर्माण तथा अन्य कार्यमा प्रयोग हुने दररेटस जिल्लामा उपलब्ध नहुने सम्पुर्ण निर्माण सामाग्रीहरुको दररेटको हकमा बिर्मकी म्याग्दी जिल्ला र कास्की जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी उक्त जिल्लाहरु मध्ये कम दररेट भएको जिल्लाको दररेटमा मूताड. जिल्लाको ढुवानी दर जोडी मुस्ताड.को दररेट कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५

जिल्ला दररेट उपलब्ध हुन नसक्ने सामाग्रीको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेटमा उत्पादक, अधिकृत विक्रेताको आधिकारीक दररेटलाई कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६

आ. व. ०६७।७७ को लागि मुस्ताड. जिल्लामा हेलिकप्टर वा हवाईजहाज चार्टर गरी ढुवानी गर्नुपर्दा नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएकोमा सोही बमोजिम र सो नभए न्युनतम तिन वटा फर्म वा कमपनीको दररेट लिई सबभन्दा कम रेट दिने कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिको दर स्विकृत गरी काम गर्ने र उपल्लो भेगमा गर्दा ५० प्रतिशत चार्टर मानी काम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ७

साझा, माने जस्ता विशेष प्रकृतिको काम गराउनु पर्दा नेपाल सरकारद्धारा स्विकृत वा विभागिय प्रमुखको परामर्श लिई सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.८

भारुङ्ग पुल निर्माणका लागि प्रयोग हुने लट्ठा तथा स्टिल फेब्रिकेशन सामाग्रीहरुको हकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशबाट स्वीकृत भई आएको दररेट कायम गर्ने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं. ९

स्थानीय स्तरमा उपलव्ध हुनुपर्ने निर्माण सामाग्रीहरु विविध कारणले उपलब्ध हुन नसक्ने भई अन्यत्रबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा निर्माण सामाग्री उपलब्ध हुने जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी सो मा ढुवानी थप गरी दररेट कायम गर्न सकिनेछ ।

निर्णय नं. १०

यस जिल्लामा संचालित आयोवनाहरु निर्माण गर्ने क्रममा निर्माण सामग्री, मेसिन तथा अन्य उपकरण ढुवानी गर्दा सम्भव भए सम्म स्वदेशी उतपादनलाई प्राथमिकतामा राखि खरिद गर्ने निर्णय गरियो ।

नोट : १) उक्त दररेटमा नियमानुसार तिर्नुपर्ने सबै करहरु (VAT) मुल्य अधिवृद्धि कर बाहेक समावेश छन् ।

२) एक कोष भन्नाले ३.२० कि.मी. लाई जनाउने छ ।

३) यसरी माथि विभिन्न दररेट निर्धारण गरिएकोमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागबाट छुट्टै दररेट निर्धारण भई आएमा सोही अनुसार हुनेछ ।

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
मुस्ताङ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी